

OFERTA
SISTEM FOTOVOLTAIC 1Kw PUTERE INSTALATA,
INDEPENDENT (OFF GRID)
(Sistemul are o producție medie anuală/zi de aproximativ 3Kwh)

1. Echipamente necesare și costuri

4 buc. Panouri solare 250W	
1 buc. Invertor 1Kw	
1 buc. Regulator încărcare 20A	
2 buc. Acumulatori 12Vx220 Ah AGM	
1 buc. Structura aluminiu pentru montare panouri fotovoltaice pe acoperiș	
20 m Cablu solar Ø 6mm	
Conectori cablu solar	
Alte materiale	
Total echipamente si materiale, fara TVA	2.060
TVA	412
TOTAL GENERAL	2.462 EURO

Manopera nu este inclusă în preț, aceasta evaluându-se la fata locului, în funcție de gradul de dificultate al lucrării.