

OFERTA
SISTEM FOTOVOLTAIC 2,25Kw PUTERE INSTALATA,
INDEPENDENT (OFF GRID)
(Sistemul are o producție medie anuală/zi de aproximativ 7Kwh)

1. Echipamente necesare și costuri

9 buc. Panouri solare 250W	
1 buc. Invertor 3Kw	
1 buc. Regulator încărcare 60A	
6 buc. Acumulatori 12Vx220 Ah AGM	
1 buc. Structura aluminiu pentru montare panouri fotovoltaice pe acoperiș	
20 m Cablu solar Ø 6mm	
Conectori cablu solar	
Alte materiale	
Total echipamente si materiale, fara TVA	4.500
TVA	900
TOTAL GENERAL	5.400 EURO

Manopera nu este inclusă în preț, aceasta evaluându-se la fata locului, în funcție de gradul de dificultate al lucrării.