

OFERTA
SISTEM FOTOVOLTAIC 10Kw PUTERE INSTALATA,
CU DEBITARE PE REȚEA (ON GRID)
(Sistemul are o producție medie anuală de aproximativ 12Mwh)

1. Echipamente necesare și costuri

40 buc. Panouri solare 250W
1 buc. Invertor 10Kw, trifazic
1 buc. Cutie conexiune stringuri și protecție la fulger
1 buc. Bloc interfata-monitorizare tensiune si frecventa
1 buc. Cutie derivatie
1 buc. Bloc MPT
1 buc. Structura aluminiu pentru montare panouri fotovoltaice pe acoperiș
60 m Cablu solar Ø 6mm
Conectori cablu solar
Alte materiale

Total echipamente si materiale, fara TVA	13.000
TVA	2.600
TOTAL GENERAL	15.600 EURO

Manopera nu este inclusă în preț, aceasta evaluându-se la fata locului, în funcție de gradul de dificultate al lucrării.